



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 2019
ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA

"MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C".

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DEL AIU	PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL AIU
MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL				
1	DESMONTES Y DEMOLICIONES			
1.1	Demolición muro en mampostería.	M2	\$ 33.535	
1.2	Demolición y trasiego de muro doble cara en drywall.	M2	\$ 106.955	
1.3	Demolición de piso en madera existente.	M2	\$ 45.823	
1.4	Demolición de enchape y alistado de pisos.	M2	\$ 31.493	
1.5	Demolición de enchape y alistado de muros.	M2	\$ 31.493	
1.6	Demolición de guardaescobas en cerámica.	ML	\$ 12.918	
1.7	Demolición de pañete sobre muros en mampostería existente.	M2	\$ 19.753	
1.8	Desmante aparato sanitario existente. (lavaplatos, lavamanos, sanitario y orinal).	UND	\$ 49.166	
1.9	Desmante de cielo raso existente.	M2	\$ 19.128	
1.10	Desmante de espejos.	UND	\$ 25.751	
1.11	Desmante de mesón en granito o mármol pulido para lavamanos y/o lavaplatos.(incluye estructura salpicadero, reengruese y/o faldero).	ML	\$ 42.579	
1.12	Desmante de alfombra o tapete existente.	M2	\$ 8.652	
1.13	Desmante piso en vitri block y demolición de juntas en mortero.	M2	\$ 28.333	
1.14	Desmante piso laminado existente.	M2	\$ 16.163	
1.15	Desmante de guardaescobas en madera o MDF existentes.	ML	\$ 7.356	
1.16	Regata sobre muro en mampostería para instalaciones hidráulicas y/o eléctricas. (Incluye resane en cemento y arena).	ML	\$ 14.045	
2	CONCRETO Y MORTERO			
2.1	Alistado de pisos e>4 cm mortero 1:3. Incluye lineales.	M2	\$ 41.757	
2.2	Alistado de pisos e>3 mortero impermeabilizado 1:3 para baños. Incluye lineales.	M2	\$ 41.427	
2.3	Poyo en concreto 2500 PSI fundido en sitio H>0,10m Ancho>0,25m.	ML	\$ 39.410	
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA			
3.1	Cancelacion de punto hidraulico o sanitario PVC 1/2" a 2".	UND	\$ 41.904	
3.2	Cancelación de punto sanitario de 3" a 4".	UND	\$ 47.747	
3.3	Punto hidráulico 1/2". Incluye tubería promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND	\$ 104.219	
3.4	Punto hidráulico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Fria). Incluye tubería promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND	\$ 110.749	
3.5	Punto hidráulico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Caliente). Incluye tubería promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND	\$ 112.347	
3.6	Salida desagüe 4" (incluye tubería promedio 1,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND	\$ 118.104	
3.7	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2". incluye accesorios.	ML	\$ 15.108	
3.8	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4". incluye accesorios.	ML	\$ 19.292	
3.9	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 1 1/2". Incluye accesorios.	ML	\$ 35.157	
3.10	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 3". Incluye accesorios.	ML	\$ 56.851	
3.11	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 4". Incluye accesorios.	ML	\$ 77.168	
3.12	Suministro e instalación de tubería CPVC-P 1/2", incluye accesorios.	ML	\$ 23.226	
3.13	Suministro e instalación de universal 2".	UND	\$ 77.003	
3.14	Suministro e instalación de reducción de 4" a 2".	UND	\$ 59.249	
3.15	Suministro e instalación de reducción de 3" a 1 1/2".	UND	\$ 70.155	
3.16	Suministro e instalación de Registro Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND	\$ 126.581	
3.17	Suministro e instalación Válvula tipo cortina de 1 1/2".	UND	\$ 189.753	
3.18	Suministro e instalación Válvula tipo bola de 1 1/2".	UND	\$ 147.438	

CONDICIONES CONTRACTUALES				
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DEL AIU	PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL AIU
3.19	Suministro e instalación Válvula de pie de 1 1/2".	UND	\$ 128.598	
3.20	Suministro e instalación Cheque vertical de 1 1/2".	UND	\$ 196.022	
3.21	Suministro e instalación Cheque cortina de 3/4".	UND	\$ 60.557	
3.22	Suministro e instalación de extractor de olores techo 20 X 20cm. Incluye rejilla e interruptor.	UND	\$ 230.213	
3.23	Suministro e instalacion tapa registro plastica 20 X 20 cm.	UND	\$ 30.753	
3.24	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3" x 2", con sosco anti cucarachas. Sifones de piso.	UND	\$ 21.110	
3.25	Tuberia Ventilación PVC 2", incluye accesorios.	ML	\$ 29.314	
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
4.1	Desmante de luminaria existente.	UND	\$ 12.495	
4.2	Punto eléctrico para iluminación. Incluye tubería, accesorios, clavijas y cable.	UND	\$ 102.952	
4.3	Punto de neutro sistema contra incendios en cable No. 10.	UND	\$ 126.169	
4.4	Punto electrico para interruptor doble , incluye tubería, accesorios y cable.	UND	\$ 88.065	
4.5	Punto electrico para Interruptor sencillo, incluye tubería, accesorios y cable.	UND	\$ 88.065	
4.6	Salida electrica normal para griferia y/o sensores de orinal.	UND	\$ 83.614	
4.7	Salida trifasica calentador electrico 220 V.	UND	\$ 138.421	
4.8	Salida eléctrica toma GFCI, incluye caja 2400, cable, tuberia PVC embebida en muro, Conectores y toma.	UND	\$ 137.057	
4.9	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 70 AMP.	UND	\$ 89.648	
4.10	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 50 AMP.	UND	\$ 59.497	
4.11	Adecuacion tablero electrico, incluye desmante breaker existente, reorganizacion de lineas en tablero y montaje de breaker industrial de 100 Amp.	UND	\$ 159.300	
4.12	Acometida calentadores de paso electrico en 3 x10 + 1 x12, incluye tuberia EMT y caja doble fondo galvanizada.	ML	\$ 58.758	
4.13	Suministro e instalación de Panel LED 120 x 30 de incrustar, incluye cable encauchetado, conectores, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND	\$ 259.127	
4.14	Suministro e instalación de Panel LED 60 x 60 de incrustar, incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND	\$ 292.733	
4.15	Suministro e instalación de Panel Led circular 6", incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND	\$ 113.335	
4.16	Suministro e instalacion de canaleta plastica adhesiva 20 mm x 20 mm para luminaria sobrepuesta en techo.	ML	\$ 15.375	
5	CIELO RASOS, DRYWALL Y SUPERBOARD			
5.1	Cielo raso plano en superboard. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías y estructuras.	M2	\$ 98.446	
5.2	Cielo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye lineales, instalado.	M2	\$ 82.776	
5.3	Cielo raso plano drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías y estructuras, instalado.	M2	\$ 86.167	
5.4	Cielo raso modulado 60 x 60 cm, Vinyl Gypsum borde recto y espesor de 7 mm, incluye estructura, instalado.	M2	\$ 77.923	
5.5	Cielo raso paneles de techo machimbre PVC calibre 7mm, incluye estructura, instalado.		\$ 138.078	
5.6	División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates.	M2	\$ 103.411	
5.7	División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates.	M2	\$ 74.761	
5.8	Suministro e instalación de dintel en dywall 1/2", incluye masillado, encintado, pintura tipo 1 a 3 manos, filos y dilataciones.	ML	\$ 59.599	
5.9	División en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates.	M2	\$ 143.156	
5.10	División en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates.	M2	\$ 107.290	
6	MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURAS Y ACABADO DE PARED			
6.1	Construcción muro mampostería en Bloque No. 4.	M2	\$ 54.792	
6.2	Construcción muro mampostería en Bloque No. 5.	M2	\$ 60.343	
6.3	Pañete sobre muro en mortero 1:4, e = 1,5 a 2 cms. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates).	M2	\$ 31.770	
6.4	Pañete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, e = 1,5 a 2 cms. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates).	M2	\$ 34.794	
6.5	Resanes y estucos muros. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates).	M2	\$ 14.958	
6.6	Resane y pintura a base de cal. (Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas). Sede alterna Cartagena.	M2	\$ 35.130	
6.7	Pintura a base de Cal, pigmentos naturales y resina para salinidad en fachada. Sesde alterna Cartagena.	M2	\$ 44.439	
6.8	Barniz especial para puertas en madera de conservación arquitectónica, incluye remoción de pintura, lijado especial y restauración.	M2	\$ 27.291	
6.9	Barniz especial sobre barandas, columnas, balastradas y vigas en madera de conservación arquitectónica.	ML	\$ 19.733	

CONDICIONES CONTRACTUALES				
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DEL AIU	PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL AIU
6.10	Enchape para muros en cerámica rectificado, dimensiones de 30 x 60 cm, color a definir por la entidad, instalado. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates).	M2	\$ 68.653	
6.11	Mantenimiento general piedra muñeca existente, pulido, emboquillado e impermeabilizado.	M2	\$ 104.961	
6.12	Suministro e instalación de revestimiento impermeable en poliuretano elastómero o similar para impermeabilización de muros, pisos y cubiertas. (incluye todo lo necesario para su instalación).	M2	\$ 141.587	
7	CUBIERTAS Y TERRAZAS			
7.1	Demolición de carpeta existente en adoquín y gravilla lavada, retiro de sistema de impermeabilización existente y demolición de afinado existente en mortero.	M2	\$ 18.890	
7.2	Mortero liso 1:4 (e=2,5 cm. aprox.) impermeabilizado (incluye pendientes hacia desagües) y afinado.	M2	\$ 34.492	
7.3	Suministro e instalación de adoquín, conformación de cenefas y media cañas en gravilla lavada conservando el diseño original. Sellado de juntas y remate superior mediacañas y gualderas escaleras con sikaflex 1A o similar.	M2	\$ 109.006	
7.4	Lavado de pisos en adoquín con ácido muriático y aplicación de Impermeabilizante.	M2	\$ 25.270	
7.5	Suministro e Instalación de rejillas en aluminio 4" X 3" para desagües en pasillos.	UND	\$ 19.209	
7.6	Suministro e instalación de claroboya en vidrio templado 5 mm. (Incluye estructura, cajón en superboard, macilla, 3 manos de pintura y todo lo necesario para su instalación).	M2	\$ 251.688	
8	ACABADOS DE PISO			
8.1	Enchape piso y pared en baldosa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido, incluye pega y boquilla, Instalado.	M2	\$ 329.092	
8.2	Guarda escoba en cerámica h:10 cms, instalado.	ML	\$ 34.861	
8.3	Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad, instalado.	M2	\$ 144.713	
8.4	Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y boquilla.	M2	\$ 202.609	
8.5	Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 para pasillos, color a seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes laterales.	M2	\$ 166.248	
8.6	Perfil de aluminio para enchape, instalado.	ML	\$ 8.743	
8.7	Pirlan en aluminio, instalado.	ML	\$ 8.743	
8.8	Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado.	M2	\$ 106.187	
8.9	Nivelación y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	M2	\$ 81.633	
8.10	Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillante .	M2	\$ 299.876	
8.11	Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado.	ML	\$ 56.537	
8.12	Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	M2	\$ 96.027	
8.13	Piso laminado trafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalado.	M2	\$ 92.775	
8.14	Suministro e instalación de guardaescoba en MDF para piso laminado.	ML	\$ 31.626	
8.15	Bocel en MDF 1x1 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado.	ML	\$ 18.820	
8.16	Suministro e instalacion de pirlan en madera granadillo para puertas de acceso a oficinas, incluye lacado y pintado.	ML	\$ 37.778	
8.17	Suministro e instalación de nariz en madera para escalera.	ML	\$ 27.630	
8.18	Suministro e instalación de piso Laminado PVC sintético alta resistencia a la humedad uso comercial.	M2	\$ 110.277	
8.19	Suministro e instalación de piso en vidrio antideslizante multilaminado de 26 mm. Incluye estructura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	\$ 314.485	
8.20	Suministro e instalación de tela asfáltica Impermeabilizante Ecotex y Triplex 4 mm como aislante entre piedra y piso en madera.	M2	\$ 88.065	
9	CARPINTERÍA MADERA			
9.1	Puerta entamborada de 0.80 x 2.00 mts en madera, incluye marco, batiente, vidrio y cerradura, color a seleccionar por la entidad, instalada.	UND	\$ 967.597	
9.2	Suministro e instalación de lámina Wengue sobre muro en drywall existente.	M2	\$ 241.587	
9.3	Desmante, mantenimiento y reinstalación de puerta doble ala y mantenimiento de marco en madera maciza (Incluye lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	M2	\$ 188.640	
9.4	Suministro e instalacion de entrepaños entamborados y forrados en formica ancho max. 0,50 mt.	ML	\$ 171.325	
10	CARPINTERÍA METÁLICA			
10.1	Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mts incluye marco y cerradura, instalada.	UND	\$ 1.441.981	
10.2	Puerta metálica entamborada de 0.80 x 2.00 mts, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por la entidad, instalada.	UND	\$ 737.273	
10.3	Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca. Incluye perfilieria, anclajes y pasador.	M2	\$ 886.888	
10.4	División con perfilieria vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio de 5 mm cristal claro instalado.	M2	\$ 414.343	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑOS			
11.1	Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 36 cm, fondo de 45 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND	\$ 513.998	
11.2	Lavamanos de sobreponer tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND	\$ 415.247	

CONDICIONES CONTRACTUALES				
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DEL AIU	PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL AIU
11.3	Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado.	UND	\$ 1.039.565	
11.4	Suministro e instalación aparato sanitario alargado ahorrador de agua Linea Prestigio o similat GAMA ALTA de 1 pieza, anillo cerrado y asiento, botón push de accionamiento en la tapa, asiento cierre lento, color blanco, instalado.	UND	\$ 1.097.774	
11.5	Grifería tipo push antivandalica, instalada.	UND	\$ 594.891	
11.6	Grifería con sensores lavamanos electrónico LVM, instalada.	UND	\$ 573.438	
11.7	Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos paquetes, instalado.	UND	\$ 238.023	
11.8	Dispensador de jabón en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos de sujeción, instalado.	UND	\$ 137.819	
11.9	Dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable, instalado.	UND	\$ 192.210	
11.10	Espejo de 4 mm liso, instalado.	M2	\$ 165.677	
11.11	Dispensador metálico de jabón líquido.	UND	\$ 122.870	
11.12	Dispensador para jabón líquido para instalar en mesón con pico en acero inoxidable.	UND	\$ 205.687	
11.13	Mesón en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado.	ML	\$ 716.955	
11.14	Suministro e instalación de ducha monocontrol y regadera para baños.	UND	\$ 407.950	
12	OTROS			
12.1	Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños.	UND	\$ 156.851	
12.2	Película 80/20 antirreflectiva, instalada.	M2	\$ 73.254	
12.3	Película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada.	M2	\$ 63.154	
12.4	Suministro e instalación de vidrio monolítico incoloro 4 mm para sustición de vidrios en mal estado.	M2	\$ 91.068	
12.5	Percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte, instalada	UND	\$ 103.551	
12.6	Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 229.296	
12.7	Persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	M2	\$ 172.915	
12.8	Señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción y soporte, instalado.	M2	\$ 204.768	
12.9	Aseo y retiro de escombros	M3	\$ 66.660	
12.10	Suministro basurera cilíndrica para oficina, base y malla metálica.	UND	\$ 95.418	
12.11	Suministro e instalación de topes metálicos para puertas	UND	\$ 24.048	
COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL Y OBRA CIVIL				\$ -
(+ Administración (%))				\$ -
(+ Imprevistos (%))				\$ -
(+ Utilidad (%))				\$ -
(+ IVA sobre Utilidad 19%)				\$ -
TOTAL MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL (A)				\$ -

13	MOBILIARIO			
13.1	Archivador horizontal de 2 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 0.7 mts de alto x 0.50 mts de fondo para archivo de carpetas en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	UND	\$ 566.173	
13.2	Archivador horizontal de 3 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 1. mts de alto x 0.50 mts de fondo para archivo en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	UND	\$ 867.934	
13.3	Archivador metálico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura electrostática color negro, correderas extensión total, con trampa para cajones, instalado.	UND	\$ 580.928	
13.4	Archivo rodante metálico en lamina (CR), mecánico máximo de 2.50 mts de altura, paraleles en lamina (CR) calibre 14, 7 entrepaños calibre 20, deben tener tratamiento anticorrosivo y deberán estar acabados con pinturas en polvo, horneadas y aplicadas por medios electrostáticos, entrepaños ajustables en altura, visores acrílicos para la señalización de la cara exterior de cada módulo, desplazable a través de rodachinas sobre rieles empotrados, color a seleccionar por la entidad, instalado.	ML	\$ 2.652.097	
13.5	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.00 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 1.639.314	
13.6	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.40 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 1.944.451	
13.7	Mesa de juntas redonda de 0,9 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	UND	\$ 954.723	
13.8	Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrepaño metálicos troquelados, pintura electrostática medidas 0,9 X 0,6.	UND	\$ 797.320	
13.9	Suministro e instalación de armario cerrado en lamina cold rolled, 1,80 de alto, 0,90 de ancho y 0,40 de profundidad con 4 entrepaños ajustables en altura y puertas metálicas con chapa manija para mueble metálico tipo steelock o similar ,pintura electrostática color negro.	UND	\$ 1.595.727	
13.10	Suministro e instalación de división en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para división en baño para orinal.	M2	\$ 757.395	
13.11	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8 mm cristal claro con herrajes y accesorios en acero inoxidable, medidas de 75 cms de ancho y altura 1.50 mts.	UND	\$ 786.116	

CONDICIONES CONTRACTUALES				
ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DEL AIU	PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL AIU
13.12	Suministro e instalación de faldero estructural metálico (CR) micro perforado calibre 18, acabado pintura electrostática color negro para puesto de trabajo.	ML	\$ 115.040	
13.13	Suministro e Instalación de paral cilíndrico en acero inoxidable de h:1,5 mts, para soporte de divisiones en vidrio, incluye elementos de sujeción en acero inoxidable.	UND	\$ 170.333	
13.14	Suministro e Instalación de pata o soporte metálico (CR) lateral para puesto de trabajo.	UND	\$ 121.113	
13.15	Suministro e instalación de estantería metálica fija 2.00 x 0.90 x 0.4, color negro.	UND	\$ 251.688	
13.16	Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde y orificio pasa cables, instalada.	ML	\$ 188.640	
13.17	Suministro e instalación de sillas interlocutoras Negras en polipropileno, estructura de acero C.R. y pintura epoxi Poliéster. Asiento tapizado.	UND	\$ 194.454	
COSTO DIRECTO MOBILIARIO				\$ -
(+ IVA (%))			19%	\$ -
TOTAL MOBILIARIO INCLUIDO IMPUESTOS (B)				\$ -

TOTAL MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL Y MOBILIARIO (A+B)	\$ -
---	-------------

NOTA 1: EL LISTADO DEBE SER DILIGENCIADO Y REMITIDO EN ARCHIVO EXCEL PARA LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y CORRECCION ARITMETICA. ADICIONALMENTE DEBE SER IMPRESO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y ENVIADO EN ARCHIVO PDF JUNTO CON ESTE ARCHIVO EXCEL.

NOTA 2: EL PROPONENTE QUE OMITA OFERTAR ALGUNO DE LOS ELEMENTOS O LOS PRESENTE INCOMPLETOS, LOS MODIFIQUE O ADICIONE, EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES RECHAZARA LA PROPUESTA.

NOTA 3: SERA CAUSAL DE RECHAZO SI LA OFERTA INICIAL SUPERA LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE CADA ITEM.

NOTA 4: EL FONDO ROTATORIO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE ANEXO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NOTA 5: EL VALOR UNITARIO DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, SIN CENTAVOS.

NOTA 6: EL PRESENTE PROCESO SE ADJUDICARÁ POR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre:		Teléfono fijo:	
CC No.		Celular:	
DATOS DEL PROPONENTE			
Nombre:		NIT:	
Dirección:		Ciudad:	
Telefonos:		e-mail	