

ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONÓMICA

Bogotá D.C., _____ de _____

Señores
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Ciudad.-

REF: Licitación No. XXX de 2017

El suscrito (*diligenciar*) obrando en nombre y representación de (*diligenciar*) conforme lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, adelantado por la Entidad, por medio del presente, me sujeto en firme e irrevocablemente, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, **ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o servicios en el Anexo Técnico No. 2 en los términos y conforme a las condiciones previstas para tal efecto, así:**

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ANEXO ECONOMICO PROCESO DE LICITACION No. 001 DE 2017

1.0 MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DE IMPUESTOS	PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IMPUESTOS
1.1	Alistado de pisos e=4 mortero 1:3	m2	29.347	
1.2	Bocel media caña en madera, de 3x3 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado.	ml	19.625	
1.3	Bocel en MDF 1x1 cms de altura color a seleccionar por la entidad. Instalado.	ml	13.925	
1.4	Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños	Und	369.561	
1.5	Cielo raso en fibra mineral 60 x 60 , incluye lineales, instalado.	m2	59.198	
1.6	Cielo raso plano drywall incluye lineales perimetrales, instalado.	m2	68.988	
1.7	Cielo raso plano en superboard, incluye lineales perimetrales, instalado.	m2	85.064	
1.8	Demolición de piso en madera existente	m2	14.206	
1.9	Demolición muro en mampostería	m2	20.485	
1.10	Demolición y trasiego de muro doble cara en drywall	m2	14.439	
1.11	Desmonte aparato sanitario existente.	Und	35.780	
1.12	Desmonte de cielo raso existente	m2	12.000	
1.13	Desmonte de espejos	Und	17.500	
1.14	Desmonte de lavamanos de sobreponer o incrustar.	Und	35.073	
1.15	Desmonte de mesón en granito o marmol pulido para lavamanos.	m2	26.536	
1.16	Desmonte de piso en baldosa existente.	m2	15.189	
1.17	Desmonte divisiones de baño en lamina galvanizada	m2	17.764	
1.18	Desmonte enchape en baldosa existente.	m2	12.875	
1.19	Desmonte orinal existente	Und	33.509	
1.20	Desmonte y reinstalación de puesto de trabajo existente.	Und	139.083	
1.21	Desmonte y reinstalación de divisiones de oficina	m2	48.813	
1.22	Desmonte y reinstalación de vidrio templado con accesorios en acero inoxidable	m2	35.000	
1.23	Dispensador de jabón en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos de sujeción, instalado.	Und	101.649	

1.24	Dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable, instalado.	Und	138.705	
1.25	División con perfilera vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio templado de 5 mm cristal claro instalado.	m2	441.510	
1.26	División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	79.252	
1.27	División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	65.128	
1.28	División en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	106.721	
1.29	División en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	80.075	
1.30	División en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para división en baño para orinal.	m2	474.122	
1.31	Enchape piso en baldosa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido, incluye pega y boquilla, Instalado.	m2	102.907	
1.32	Enchape muros en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado.	m2	504.328	
1.33	Enchape para pisos en cerámica, dimensiones de 45x45 cm, color a definir por la entidad, instalado.	m2	77.923	
1.34	Enchape para muros en cerámica, dimensiones de 30x60 cm, color a definir por la entidad, instalado.	m2	74.173	
1.35	Enchape para pisos y muros en mármol, tipo boticcino, espesor 1 cm, color a seleccionar por la entidad, instalado.	m2	353.221	
1.36	Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60x60 cm, color a definir por la entidad, instalado.	m2	84.027	
1.37	Enchape de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y boquilla	m2	327.667	
1.38	Espejo de 4 mm liso, instalado.	m2	125.000	
1.39	Estructura de soporte para mesones instalada	ml	90.000	
1.40	Filos y remates para muros en drywall terminado pintura vinilo tipo 1.	ml	28.377	
1.41	Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos paquetes, instalado.	Und	303.640	
1.42	Grifería con sensores lavamanos electrónico LVM, instalada.	Und	612.101	
1.43	Grifería para poceta lavaplatos instalada.	Und	251.021	
1.44	Grifería tipo push antivandalica, instalada.	Und	500.339	
1.45	Guarda escoba en vinilo, instalado.	ml	23.000	
1.46	Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado	ml	39.000	
1.47	Guardaescoba en ceramica h:10 cms, instalado.	ml	19.667	
1.48	Guardaescoba en MDF para piso laminado	ml	23.750	
1.49	Lamina Wengue o similar, incluye herrajes, elementos de sujeción y soporte, instalado	m2	165.126	
1.50	Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 48.3 cm, fondo de 42,1 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	Und	371.250	
1.51	Lavamanos de incrustar, elaborado en porcelana sanitaria, con un ancho de 54.7 cm y un fondo de 49 cm, en color blanco, instalado.	Und	331.667	
1.52	Lavamanos de sobreponer tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	Und	410.000	
1.53	Mantenimiento - impermeabilización manto con foil de aluminio.	m2	45.815	
1.54	Mantenimiento general de puertas y ventanas en madera maciza incluye pintura y ajuste	m2	131.725	

1.55	Mantenimiento general piedra muñeca existente, pulido, emboquillado e impermeabilizado.	m2	54.703
1.56	Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado.	m2	170.361
1.57	Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	m2	61.702
1.58	Mantenimiento marcos puertas existentes en madera maciza incluye pelado, lijado, masillado color	ml	111.250
1.59	Mantenimiento marcos ventanas en madera existente incluye pelado, lijado masillado y color	ml	103.750
1.60	Mármol para mesones y superficies, incluye faldero y salpicadero, instalado.	m2	516.250
1.61	Mesón en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado	ml	364.308
1.62	Mueble alto para cocina de 40 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	ml	492.509
1.63	Mueble bajo para cocina de 60 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	ml	563.750
1.64	Nivelación y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado	m2	82.500
1.65	Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado.	Und	560.579
1.66	Película 80/20 antirreflectiva, instalada.	m2	79.753
1.67	Película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada.	m2	95.749
1.68	Percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte, instalada	Und	88.123
1.69	Perfil de aluminio para enchape Wengue, instalado.	ml	40.937
1.70	Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	154.430
1.71	Persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	238.108
1.72	Pirlan en madera para piso laminado, instalado.	ml	69.287
1.73	Pirlan metálico, instalado	ml	33.753
1.74	Piso en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado.	m2	575.432
1.75	Piso en vinilo, color a seleccionar por la entidad, instalado.	m2	84.322
1.76	Piso laminado trafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalado.	m2	69.078
1.77	Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillante .	m2	367.313
1.78	Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mts incluye marco y cerradura, instalada	Und	1.065.599
1.79	Puerta en vidrio templado de 10 mm, incluye cerradura, herrajes y accesorios en acero inoxidable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	1.234.207
1.80	Puerta entamborada de 0.80 x 2.00 mts en madera, incluye marco, batiente, vidrio y cerradura, color a seleccionar por la entidad, instalada.	Und	472.667
1.81	Puerta metálica entamborada de 0.80 x 2.00 mts, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por la entidad, instalada.	Und	582.018
1.82	Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca	m2	669.377
1.83	Punto electrico para iluminacion inc tubería, accesorios, clavijas, alambre electrico awg 12 y 14	Und	117.000
1.84	Punto traslado tubería hidráulica.	Und	113.861
1.85	Punto traslado tubería sanitaria.	Und	131.269
1.86	Regatas eléctricas	ml	19.120
1.87	Registro para baño, instalado.	Und	90.282
1.88	Resane y pintura a base de cal	m2	14.479

1.89	Resanes y estucos muros.	m2	13.663	
1.90	Retapizado poltrona en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado.	Und	471.667	
1.91	Retapizado sofá dos puestos en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado.	Und	692.667	
1.92	Retiro de escombros	Viaje	350.232	
1.93	Retiro, mantenimiento y reinstalación de archivo rodante existente	ml	489.834	
1.94	Señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción y soporte, instalado.	m2	521.500	
1.95	Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y boquilla	m2	327.667	
1.96	Suministro e instalación aparato sanitario ahorrador de agua de 1 pieza, con taza alargada, anillo cerrado y asiento, válvula anti fisión hidrostática, descarga a presión tipo torre de 2", botón push de accionamiento en la tapa, sistema de descarga variable de líquidos y sólidos, color blanco instalado.	Und	783.340	
1.97	Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 para pasillos, color a seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes laterales.	m2	132.569	
1.98	Suministro e instalación de lámina Wengue sobre muro en drywall existentes	m2	119.797	
1.99	Suministro e instalacion de lamparas tipo bala led de 18 w de incrustar luz blanca	Und	63.333	
1.100	Suministro e instalacion de lamparas tipo led de 60 x 60 de 35 w de incrustar luz blanca	Und	255.000	

SUBTOTAL COSTO DIRECTO PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO

(+) Administración (%)	17%	
(+) Imprevistos (%)	2%	
(+) Utilidad (%)	6%	
(+) IVA sobre Utilidad	19%	

TOTAL OFERTA MANTENIMIENTO PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IMPUESTOS (A)

2. MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DE IMPUESTOS	VALORES UNITARIOS ANTES DE IMPUESTOS
2.1	Archivador horizontal de 2 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 0.7 mts de alto x 0.50 mts de fondo para archivo de carpetas en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	Und	739.133	
2.2	Archivador horizontal de 3 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 1. mts de alto x 0.50 mts de fondo para archivo en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	Und	543.875	
2.3	Archivador metálico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura electrostática color negro, correderas extensión total, con trampa para cajones, instalado.	Und	383.555	
2.4	Archivo rodante metálico en lamina (CR), mecánico de 2.50 mts de altura, parales en lamina (CR) calibre 14, 7 entrepaños calibre 20, deben tener tratamiento anticorrosivo y deberán estar acabados con pinturas en polvo, horneadas y aplicadas por medios electrostáticos, entrepaños ajustables en altura, visores acrílicos para la señalización de la cara exterior de cada módulo, desplazable a través de rodachinas sobre rieles empotrados, color a seleccionar por la entidad, instalado.	ml	1.657.037	
2.5	Mesa de juntas rectangular de 1.0 x 2.0 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	1.077.544	

2.6	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.00 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	1.161.996
2.7	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.40 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	1.059.812
2.8	Mesa de juntas redonda de 0,9 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	820.076
2.9	Mesa de juntas redonda de 1.2 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores , instalada.	Und	543.994
2.10	Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrepaño metálicos troquelados, pintura electrostática medidas 0,9 X 0,6.	Und	638.835
2.11	Suministro basurera cilíndrica para oficina, base y malla metálica.	Und	87.551
2.12	Suministro de separadores de fila, base estructura y cinta negra	Und	266.548
2.13	Suministro e instalación de armario cerrado en lamina cold rolled, 1,80 de alto, 0,90 de ancho y 0,40 de profundidad con 4 entrepaños ajustables en altura y puertas metálicas con chapa de seguridad , pintura electrostática, color negro	Und	1.215.234
2.14	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8 mm cristal claro con herrajes y accesorios en acero inoxidable, medidas de 75 cms de ancho y altura 1.50 mts.	Und	427.500
2.15	Suministro e instalación de faldero estructural metálico (CR) micro perforado calibre 18, acabado pintura electrostática color negro para puesto de trabajo.	ml	146.165
2.16	Suministro e Instalación de paral cilíndrico en acero inoxidable de h:1,5 mts, para soporte de divisiones en vidrio, incluye elementos de sujeción en acero inoxidable.	Und	337.458
2.17	Suministro e Instalación de pata o soporte metálico (CR) lateral para puesto de trabajo.	Und	132.864
2.18	Suministro e instalación de pedestal metálico en lamina (CR) color negro para superficie de trabajo.	Und	133.021
2.19	Suministro e instalacion de estanteria metalica fija 2.00 x 0.90 x 0.4	Und	500.000
2.20	Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde y orificio pasa cables, instalada.	ml	258.209
IVA 19%			
TOTAL OFERTA MOBILIARIO PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IMPUESTOS (B)			
TOTAL OFERTA PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO INCLUIDO IMPUESTOS (A+B)			

PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA PROPUESTA ECONÓMICA. Para diligenciar la propuesta económica deben tenerse en cuenta dos aspectos a saber:

1. DILIGENCIAMIENTO EN LA PLATAFORMA.
2. DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE PRECIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN.

1. DILIGENCIAMIENTO EN LA PLATAFORMA.

Quando la plataforma SECOP II le solicite diligenciar el valor de su oferta económica, se deberá consignar la cifra de 900.000.000, de lo contrario su propuesta deberá ser rechazada. Toda vez que esta cifra es el referente con que la plataforma establece automáticamente el valor del contrato.

2. DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE PRECIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN.

Se debe tener en cuenta que el presente anexo corresponde a una lista de bienes y servicios que se requieren para realizar los mantenimientos durante el término de ejecución del contrato. Lo anterior, toda vez que el contrato se suscribirá **HASTA POR LA SUMA DE NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$900.000.000) INCLUIDO IVA, TODOS LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y AIU.**

Para diligenciar la lista de precios unitarios se deberá tener en cuenta que:

- a) EL PROPONENTE QUE OMITA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS O LOS PRESENTE INCOMPLETOS, LOS MODIFIQUE O ADICIONE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES RECHAZARA LA PROPUESTA.
- b) EL FONDO ROTATORIO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 3, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
- c) EL VALOR UNITARIO DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, SIN CENTAVOS Y PERMANECERA SIN MODIFICACION ALGUNA DURANTE EL TERMINO DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.
- d) LA CALIFICACIÓN ECONÓMICA VERSARÁ SOBRE LA SUMATORIA DE LOS VALORES UNITARIOS DE MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO, OFERTADOS INCLUIDO IVA, TODOS LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y AIU., DESCRITOS EN EL PRESENTE ANEXO.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre:		
CC No.		
DATOS DEL PROPONENTE		
Nombre		Nit:
Dirección		
Ciudad.	Teléfono	Fax